

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR						
SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ZTI						
SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ELI						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	07.10.2019
Odberateľ: Obec Sedliská				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa							
Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	07.10.2019				
Odberateľ: Obec Sedliská							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár							
					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Dátum: 07.10.2019

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,2600	8,3000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0500	13,1000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,3100	21,4000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,3600
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0500
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,5800	0,9400
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0300	0,0800
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0000	0,0400
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY				0,0400	0,4300
PODLAHY TERACOVÉ				0,0600	0,4400
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0200	0,3400
NÁTERY				0,0000	0,0600
MAĽBY				0,0000	0,3300
Práce PSV				3,0700	0,0000
Celkom v EUR				24,4700	0,0000

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Datum:

07.10.2019

Zákazka Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	8,000			0,000	0	
1/A 1	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,144					
1/A 1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	29,600					
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,600					
231/A 2	111212112	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 447,000					
231/A 2	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	1 152,000					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		SPEVNEŇ PLOCHY							
R/RE	564231112,1	Dunajský štrk hr. 70 mm - D+ M - strecha	m3	12,950					
		SPEVNEŇ PLOCHY					0,000	0,000	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,300			2,213	0,664	
11/A 1	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,850			0,004	0,028	

Rozpočet Obnovou záchraňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	2,000			0,009	0,018	
14/C 1	622454321	Oprava vonk.omietok cementových	m2	245,374			0,031	7,592	
R/RE	61145145,1	Oprava vnútorných cementových omietok stropov	m2	14,700					
R/RE	61245147,1	Oprava vnútorných cement. omietok stien	m2	24,800					
R/RE	622463262,1	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, odštraňovač rias	m2	245,374					
R/RE	622463282,1	Odstránenie náterov grafitových	m2	18,975					
R/RE	624401115,1	Oprava poškodených hrán - rimsy (s dodaním hmôt) cementovou maltou	m	271,620					
R/RE	627471442,1	Ochrana výstuže podhľadu	m2	5,700					
R/RE	632451056,1	Poter pieskovo cementový hr. nad 50 do 60 mm (krycí nášľapný)	m2	7,850					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					2,260	8,300	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	244,294			0,021	5,138	
3/A 1	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	244,294					
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	272,354			0,006	1,683	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	244,294			0,026	6,283	
13/B 1	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,150					
211/C 1	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	647,492					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,050	13,100	

Rozpočet Obnovou záchráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,239					
R/RE	000700021	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	t	79,239					
R/RE	000700041	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	t	79,239					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					2,310	21,400	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
R/RE	5976455001,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	8,007					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,000	
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	198,400			0,000	0,018	
711/A 2	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	53,000			0,000	0,014	
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	198,400					
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350					
R/RE	2833000124	818/V-UV hydroizolačná fólia hr.1,5 mm, š.2,05m šedá, s UV ochranou alebo ekvivalent	m2	228,160					
S/S20	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	424,000			0,000	0,148	
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	622,976			0,000	0,093	
S/S90	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400 alebo ekvivalent	m2	228,160			0,000	0,091	
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,000	0,360	

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300					
R/RE	6314150381,1	Tepelná izolácia, čadičová minerálna a akustická izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	51,696					
R/RE	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	61,540					
S/S90	6314150360	Tepelná izolácia, čadičová minerálna a akustická izolácia - doska 60x600x1000 mm	m2	10,858			0,005	0,049	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,050	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	9,408					
762/A 1	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	7,800			0,000	0,002	
762/A 1	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	48,900			0,000	0,01	
762/A 1	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	15,000			0,000	0,003	
762/A 1	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,092			0,027	0,057	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500					
R/RE	6051015402,1	Opracované dosky a fošne omietané smrek akosť I hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	0,517					
S/S80	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I	m3	1,575			0,550	0,866	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,580	0,940	
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600					
R/RE	763120010	Sádkartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	81,400					

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI alebo ekvivalent 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	7,850					
		DREVOSTAVBY					0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000					
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	3,000			0,000	0,001	
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					
R/RE	6111103722,1	Drevené okno 800x1960 mm - atyp s povrchovou úpravou	ks	4,000					
R/RE	6116201712,1	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000					
R/RE	6117103146,1	Zárubňa vnútorná obložková, rozmer 600-900/1970 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	3,000					
R/RE	6123301102,1	Dodávka dreveného schodiska s zábradlím a s povrchovou úpravou	ks	1,000					
R/RE	766241035,1	Montáž dreveného samonosného schodiska s zábradlím - atyp	ks	1,000					
R/RE	766621267,1	Montáž okien drevených - atyp	m	4,000					
P/PE	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB alebo ekvivalent	ks	3,000					
S/S90	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000			0,025	0,075	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,030	0,080	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	7,850			0,005	0,039	
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550					
R/RE	5978650821,1	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	17,340					

Rozpočet Obnovou záchraňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	5,100					
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,000	0,040	
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY							
782/A 1	772211306	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov	m	9,660			0,045	0,43	
782/A 1	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000					
R/RE	5838402473,1	Schodiskové stupne - atyp	m	9,660					
		KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY					0,040	0,430	
		PODLAHY TERACOVÉ							
773/A 1	773522010	Podlahy z farebného terazza - obruby šírky do 100 mm	m	20,000			0,008	0,153	
773/A 1	773531210	Podlahy z terazza kazetové hr.20mm veľ. štvorca alebo obdĺžnika nad 0, 25 do 2,00 m2	m2	5,000			0,057	0,286	
773/A 1	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	3,200					
		PODLAHY TERACOVÉ					0,060	0,440	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	15,674			0,000	0,008	
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000					
S/S70	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	15,987			0,021	0,336	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,020	0,340	
		NÁTERY							
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	37,230			0,000	0,009	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	37,230			0,000	0,003	

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	62,046			0,000	0,02	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	7,850			0,000	0,003	
783/A 1	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	65,726			0,000	0,022	
R/RE	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	37,230					
		NÁTERY					0,000	0,060	
		MALBY							
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	647,492			0,000	0,117	
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	647,492			0,000	0,214	
		MALBY						0,330	0
		Práce PSV						3,070	0
		Celkom v EUR						24,470	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa						
Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ZTI				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 07.10.2019		
Odberateľ: Obec Sedliská						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm % z [H+P]				17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					F	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant:

Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 07.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0100
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0400
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0400
Práce PSV				0,0900	0,0000
Celkom v EUR				0,0900	0,0000

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ZTI

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Datum:

07.10.2019

Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Zákazka Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	972056010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	80,000			0,000	0,001	
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,000	0,000	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,400			0,000	0	
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300					
S/S20	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	9,588			0,000	0	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,000	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171106	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	2,100			0,001	0,002	
721/A 1	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	1,900			0,002	0,003	
721/A 1	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,600			0,002	0,003	
721/A 1	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	1,100			0,001	0,001	

Rozpočet Obnovou zadržáňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,700					
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000					
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,000	0,010	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722171132	Potrúbie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	9,400			0,004	0,037	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,400			0,000	0,002	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,400			0,000	0	
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700					
R/RE	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4, FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000					
R/RE	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000					
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,000	0,040	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000			0,001	0,001	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000			0,001	0,001	
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000			0,000	0	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	1,000			0,000	0	
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	1,000			0,000	0	
721/A 5	725829203	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	1,000			0,000	0	

Rozpočet Obnovou záchraňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000			0,000	0	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300					
R/RE	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40 alebo ekvivalent, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	1,000					
R/RE	5542350550	sprchový kút komplet 90x90x200	ks	1,000					
R/RE	6420135212,1	Umývadlo keramické , biela	ks	1,000					
R/RE	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	1,000					
S/S20	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém	ks	1,000			0,000	0	
S/S50	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2	ks	1,000			0,000	0	
S/S50	5514363100	Sprchová batéria na priamy ohrev vody	ks	1,000			0,001	0,001	
S/S50	5514644580	Umývadlová batéria na priamy ohrev vody	ks	1,000			0,002	0,002	
S/S90	6424310481	Kombinované WC keramické 360x625mm, 3/6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, zmontovaný	ks	1,000			0,026	0,026	
S/S90	6424315026	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová 900x900mm, hĺbka: 3cm	ks	1,000			0,011	0,011	
S/S90	6429462300	Doska keramická toaletná biela	ks	1,000			0,002	0,002	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,040	0
		Práce PSV						0,090	0
		Celkom v EUR						0,090	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa						
Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ELI				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 07.10.2019		
Odberateľ: Obec Sedliská						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm % z [H+P]				17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					F	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Dátum: 07.10.2019

Stavba Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ELI

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Datum:

07.10.2019

Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

Zákazka Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa

Objekt SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	4,000					
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, - 0,28100t	m2	1,000					
13/B 1	971036007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	150,000			0,000	0,002	
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	110,000					
R/RE	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	3,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,000	0,000	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2 1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	110,000					
921/M2 1	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	23,000					
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	15,000					
921/M2 1	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000					

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000					
921/M2 1	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000					
921/M2 1	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000					
921/M2 1	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,000					
921/M2 1	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000					
921/M2 1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	10,000					
921/M2 1	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000					
921/M2 1	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000					
921/M2 1	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000					
921/M2 1	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	6,000					
R/RE	2101014221	Teplom zmršiteľná izolácia	m	1,000					
R/RE	210193071	Domova rozvodnica do 24 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000					
R/RE	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	5,000					
R/RE	2102012001	Zapojenie svietidla IP20/40, závesného lustrového	ks	6,000					
R/RE	2102012002	Zapojenie svietidla exteriérového IP44, závesného	ks	1,000					
R/RE	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	5,000					
R/RE	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	10,000					
R/RE	210201943	Montáž svietidla zavesného do 5 kg	ks	7,000					
R/RE	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica	ks	1,000					

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	225,000					
R/RE	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	120,000					
R/RE	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	110,000					
R/RE	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS alebo ekvivalent	ks	23,000					
R/RE	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	6,000					
R/RE	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	1,000					
R/RE	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	6,200					
R/RE	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000					
R/RE	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	1,000					
R/RE	556125	Protikorózna páska, petrolat, š. 50 mm, dl. 10 m	ks	1,000					
R/RE	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO alebo ekvivalent	ks	50,000					
R/RE	ESV000000010	Svorka krabicová 2273-202 2x0,5-2,5mm2 2-pólová WAGO alebo ekvivalent	ks	30,000					
R/RE	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO alebo ekvivalent	ks	50,000					
R/RE	ESV000000012	Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5mm2 5-pólová WAGO alebo ekvivalent	ks	30,000					
R/RE	KPE000000104.1	Kábel pevný CYKY-O 3x1,5 pvc čierny	m	25,000					
R/RE	KPE000000108.1	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	120,000					
R/RE	KPE000000110.1	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	200,000					
R/RE	VN	N - Svetidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V,	ks	3,000					

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	VN1	N1 - Svietidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V	ks	2,000					
R/RE	VRH	RH - Rozvádzač hlavný plastový, zapustený, 24 mod., 2 radový, In=32A, IP40/20 vrátane výrobných certifikátiov (v zmysle realizačnej dokumentácie)	ks	1,000					
R/RE	VSA	A - Svietidlo interiérové závesné lustrové v štýle charakteru budovy, LED zdroj/zdroje, AC 230V/50Hz, cca 150 W, cca 12000 lm, 2700-3000 K, CRI 80, min. IP20	ks	6,000					
R/RE	VSΒ	B - Svietidlo exteriérové závesné lustrové v štýle charakteru budovy, LED zdroj/zdroje, AC 230V/50Hz, cca 50 W, cca 4000 lm, 2700-3000 K, CRI 80, min. IP44	ks	1,000					
R/RE	VSC	C - Svietidlo interiérové, LED, prisadené, okrúhle, opálový PMMA kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 27 W, 2400 lm, 4000 K, CRI 80, IP44 - Ref. typ: MODUS BR SB4KO375V2 alebo ekvivalent	ks	5,000					
R/RE	VSP1P20	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20	ks	4,000					
R/RE	VSP5P20	Prepínač polozápuštný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, IP20	ks	1,000					
R/RE	VSP644	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP44	ks	1,000					
R/RE	VSP6P20	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20	ks	1,000					
R/RE	VXC1	Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20	ks	1,000					
R/RE	VXC2	2x Zásuvka polozápuštná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc	ks	8,000					
P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000					
P/PE	SHH201505	OBO-5015057 prípojnica 1810	ks	1,000					
S/S50	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	6,000			0,000	0	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							

Rozpočet Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu - I. etapa / SO 01 - Krypta - stavebné úpravy - ASR - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M4 6	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	5,000					
946/M4 6	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	5,000					
946/M4 6	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0