

# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Sedliská

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>

# Krycí list stavby

**Stavba Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Sedliská**

Miesto:

Ks:

Zákazka:                      Spracoval:                      Dňa                      28. 10. 2021

Odberateľ: Obec Sedliská

IČO:    DIČ:

Projektant: Drahoslava Dankaninová

IČO:    DIČ:

Dodávateľ:

IČO:    DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			<b>0,00</b>	Spolu		<b>0,00</b>

VRN	VRN		
Zariadenie staveniska	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky	0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
		Spolu	<b>0,00</b>

Projektant, rozpočtár	Celkové náklady		
	Celkové náklady bez DPH		0,00
	DPH 20% z	0,00	0
	DPH 0% z	0,00	0
	Spolu v EUR		<b>0,00</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Krycí list rozpočtu

**Stavba** Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Sedliská

Objekt SO 01 - Chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka:                      Spracoval:

Dňa                      28. 10. 2021

Odberateľ: Obec Sedliská

IČO:

DIČ:

Projektant: Drahoslava Dankaninová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			<b>0,00</b>	Spolu	<b>0,00</b>
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant: Drahoslava Dankaninová

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28. 10. 2021

Stavba Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Sedliská

Objekt SO 01 - Chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	36,0500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	37,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	367,1500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	15,8100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	89,8000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,8300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,8300</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sedliská

Spracoval:

Projektant: Drahoslava Dankaninová

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 28. 10. 2021

Zákazka Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Sedliská

Objekt SO 01 - Chodník

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	158,000		0,00		0	
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	158,000		0,00		0	
3	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	23,800		0,00		0	
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	107,000		0,00		0	
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	107,000		0,00		0	
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	265,000		0,00		0	
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	530,000		0,00		0	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	265,000		0,00		0	
9	174101001	Zásyp zhut. štrkodrvou do 100 m3	m3	35,000		0,00		0	
10	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	m3	36,050		0,00	1,000	36,05	
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	577,000		0,00		0	
12	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	577,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>36,05</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
13	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm -žlab	m2	88,000		0,00	0,220	19,389	
14	451571221	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	88,000		0,00	0,200	17,635	
<b>4</b>		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>		<b>37,02</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
15	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	180,000		0,00	0,405	72,866	
16	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef.0-63 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	294,000		0,00	0,368	108,292	
17	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	283,000		0,00	0,486	137,464	
18	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	114,000		0,00		0	
19	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	551,000		0,00		0	
20	569231111	Spevnenie krajníc,komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.100 mm	m2	189,000		0,00	0,202	38,254	
21	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	5,940		0,00	1,026	6,094	
22	573111115.S	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	555,000		0,00	0,008	4,179	
23	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	375,000		0,00		0	
24	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	180,000		0,00		0	

Rozpočet Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Srdliská / SO 01 - Chodník

25	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	180,000		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>367,15</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
26	822391111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou DN 400	m	165,000		0,00	0,002	0,309	
27	59221000600.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-40, DN 400, dl. 1000 mm, zosilená	ks	169,950		0,00		0	
28	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	8,000		0,00		0	
29	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m	ks	1,600		0,00		0	
30	894211121	Šachta kanalizačná kontrolna z PVC dn 800_vratane poklopu	ks	7,000		0,00	1,868	13,079	
31	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	7,000		0,00	0,341	2,388	
32	592230000100	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový	ks	7,000		0,00		0	
33	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivivo do 50 kg	ks	7,000		0,00	0,004	0,03	
34	592230000400	Liatinový rošt, lxšxh 500x267x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200	ks	7,000		0,00		0	
35	592230000500	Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200	ks	28,000		0,00		0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>		<b>15,81</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
36	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	335,000		0,00	0,164	54,95	
37	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	234,320		0,00		0	
38	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	104,030		0,00		0	
39	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	14,750		0,00	2,240	33,037	
40	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	0,500		0,00	0,127	0,064	
41	592270034300	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 295 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks	1,000		0,00		0	
42	592270017600	Liatinový rošt NW 200, lxšxh 500x247x25 mm, rozmer štrbiny SW 16x220 mm, trieda D 400, (2x bez spojovacieho materiálu), bez rýchlozáveru, pre žľaby s ochrannou hranou	ks	1,040		0,00		0	
43	935112211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	11,000		0,00	0,159	1,75	
44	592270001800	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	37,033		0,00		0	
45	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	41,000		0,00		0	
46	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,180		0,00		0	
47	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	562,520		0,00		0	
48	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	40,180		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>89,8</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
49	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	905,945		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>545,830</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>545,830</b>	<b>0</b>