

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oplotenie a spevnená plocha

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Oplotenie						
Spevnená plocha						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Oplotenie a spevnená plocha							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	29.10.2019			
Odberateľ: Obec Sedliská							
IČO:		DIČ:					
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sedliská

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Oplotenie a spevnená plocha

Objekt Oplotenie

Spracovateľ: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 29.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				2,2100	5,5800
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,2100	5,5800
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				5,5800	0,0000

Rozpočet Oplotenie a spevnená plocha / Oplotenie

Odberateľ: Obec Sedliská Projektant: D. D. - ARCH s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Oplotenie a spevnená plocha Objekt Oplotenie						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 29.10.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,972					
K	131211101.1	Vŕtanie dier pre osadenie stĺpikov	ks	31,000					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
11/A 1	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,522			2,211	5,577	
		ZÁKLADY					2,210	5,580	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
K	338171213.1	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom, s priskrutkovaním držiakov	ks	33,000					
K	348131151	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných	ks	30,000					
M	553510029900.2	Stĺpik TANGEL alebo ekvivalent v. 240 cm s úpravou zinok + pvc, RAL 6005 zelený, 60x40mm, hr steny 1,25 mm, čiapočka	ks	33,000					
M	553510029900.3	U príchytky panelu k stĺpiku Tangel alebo ekvivalent zelená	ks	99,000					
M	592330002600.4	Betónová doska hladká 250x30x5cm	ks	30,000					
M	592330002600.5	Polovičný držiak podhrabovej dosky 30cm pozinkovaný	ks	66,000					

Rozpočet Oplotenie a spevnená plocha / Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt na novostavbách a zmenách objektov pre oplotenie, objekty pozemné rôzne (815 9 JKSO) so zvislou nosnou konštr. kovovou	t	14,155					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					2,210	5,580	
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,154					
K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	75,360					
K	767920220.1	Montáž bránky k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m ²	ks	1,000					
K	767920240.1	Montáž brány k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m ²	ks	1,000					
M	553510010540.2	Jednokrídlová ZN+PVC RALL 6005 bránka, výška 173cm x šírka 128cm, rám 40x40, výplň panel CLASSIC 3D alebo ekvivalent, hr. drôtu 5mm. Súčasť: 2x stĺpik 80x80 výšky 230cm, kľučka, FAB vložka + 3x kľú	ks	1,000					
M	553510011180.2	Dvojkrídlová ZN + PVC RALL 6005 brána, výška 173cm x šírka 358cm, rám 40x40, výplň panel CLASSIC 3D alebo ekvivalent, hr. drôtu 5mm. Súčasť: 2x stĺpik 80x80 výšky 240cm, kľučka, FAB vložka + 3x kľú	ks	1,000					
M	553510024900.2	Celo-pozinkovaný a poplastovaný plotový panel APOLLO 3D alebo ekvivalent, RAL 6005 zelená, výšky 153cm a šírky 250cm, hr. drôtu 4,0 mm, 3 prelisy, oká 50x200mm, v mieste ohybu 50x50mm	ks	30,000					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0
		Práce PSV						0,000	0
		Celkom v EUR						5,580	0

Odberateľ: Obec Sedlíská

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Oplotenie a spevnená plocha

Objekt Spevnená plocha

Spracovateľ: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 29.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Oplotenie a spevnená plocha / Spevnená plocha

Odberateľ: Obec Sedliská Projektant: D. D. - ARCH s. r. o. Dodávateľ: Zákazka Oplotenie a spevnená plocha Objekt Spevnená plocha						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 29.10.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,567					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,711					
K	181301101.1	Rozprestretie výkopku v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	97,112					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		OSTATNÉ PRÁCE							
K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,500					
K	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	98,100					
K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,610					
M	592170001800	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	17,786					
M	592170002200	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	99,081					
M	592170002400	Obrubník PREMAC alebo ekvivalent cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	54,035					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Oplotenie a spevnená plocha / Spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,854					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0